

OBIECTIV: Realizare trotuare, parcare si imprejmuire cu gard, structura Scoala Gimnaziala Grabat
Beneficiar: Comuna Lenauheim
Proiectant: SC GREEN MAZE DESIGN SRL SRL
Executant: _____

F3AMcp - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
OBIECTUL: Reabilitare zona pietonala si auto ANTEMASURATOARE: Parcare si trotuare				
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	29.20
2	TSC35C1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 m	100 mc	0.29
3	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	70.08
4	TSC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...in pamant argilos inmuiat cu apa,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	2.18
5	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	391.68
6	TSE06XB	Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t,coeziv	100 mp	4.99
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	49.90
8	DA10A1 []	Asternere balast stabilizat	mc	49.90
9	20010380	Amestec ptr str. stabilizate exec. din balast cu 6% ciment	mc	49.90
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	210.56
11	DB23G#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	406.00
12	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	134.40
13	2100903	Beton C16/20	mc	8.00
14	DB02A%(1)	Pavaje 6cm cu materiale de pavat cal.l asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...calupuri asezate pe nisip;	mp	270.00
15	DB02A%(2)	Pavaje 8 cm cu materiale de pavat cal.l asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...calupuri asezate pe nisip;	mp	181.00
16	DD07A1	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din : calupuri calitatea 1;	mp	451.00
17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	77.20
18	20033647	Rigola carosabila 600 x 370 x 650	buc	57.00
19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.37
20	DA10A1 []	Asternere balast stabilizat	mc	1.37
21	20010380	Amestec ptr str. stabilizate exec. din balast cu 6% ciment	mc	1.37
22	2947720	Capac rigola carosabila - simplu armata 490 x 300 x 150	buc	70.00

0	1	2	3	4
OBIECTUL: Reabilitare zona pietonala si auto				
ANTEMASURATOARE: Parcare si trotuare				
23	DE16B1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale volum intre 0,02mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv	buc	70.00
24	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	230.62
25	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare (piatra sparta), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	117.80
OBIECTUL: Reabilitare zona pietonala si auto				
ANTEMASURATOARE: Imprejmuire				
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime 0.75m teren tare	mc	5.00
2	CA02B1	Turnare beton fundatii	mc	4.80
3	2100995	Beton de ciment C25 / 30	mc	4.80
4	CC01A4%	Fasonarea barelor din otel beton pc pe santier	kg	58.40
5	2000535	Armatura beton cu fi6-fi25, OB37, PC52, BST500S	kg	58.40
6	CC01A2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii - OB37, PC52, BST500S	kg	58.40
7	CA02B1	Turnare beton elevatii	mc	2.10
8	2100969	Beton de ciment C16 / 20	mc	2.10
9	RPCXS04A (1)	Imprejmuire din prefabricate din beton cu stalpi gard beton armat . Placi total 2m. Inaltime	m	17.00
10	RPCXS04A (2)	Gard imprejmuire, soclu beton h 50 x l 25 cm + sipci metalice colorate h 160 cm x l 11 cm	m	13.00
11	TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	4.60
12	CL20A1	Confectii metalice diverse, porti acces auto si pietonal	kg	694.00
13	6306391	Confectii metalice	kg	694.00

Proiectant,

SC GREEN MAZE DESIGN



Raport generat cu ISDP , www.devizo.ro e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007